

## Wyjaśnienia Zamawiającego do treści dokumentacji przetargowej

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **wykonanie robót budowlanych wraz z niezbędnymi dostawami w ramach inwestycji pod nazwą: „Remont konserwatorski i modernizacja zabytkowego obiektu stanowiącego siedzibę krakowskiej Filharmonii im. Karola Szymanowskiego drugie postępowanie**, ozn. postępowania: **ZD.271.3.2017/BZP/POiS**

- I. Zamawiający informuje, iż w celu udzielenia niniejszego zamówienia publicznego, prowadzone było uprzednio postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego oznaczone numerem **ZD.271.2.2017/BZP/POiS**. Ww. postępowanie zostało unieważnione ze względu na wartość ofert przekraczającą środki przeznaczone na sfinansowanie zamówienia.

Przygotowując obecne postępowanie Zamawiający dokonał pewnych zmian w stosunku do poprzedniego postępowania, jednakże zakres merytoryczny zamawianych prac pozostaje ten sam.

W związku z powyższym, biorąc także pod uwagę fakt braku zmian do dokumentacji projektowej, Zamawiający publikuje niniejszym wyjaśnienia udzielone na pytania wykonawców w uprzednim postępowaniu przetargowym, zachowujące aktualność w niniejszym postępowaniu. Zamawiający pragnie podkreślić, że pytania i odpowiedzi udzielone w przetargu **ZD.271.2.2017/BZP/POiS**, nieujęte w niniejszym zestawieniu nie powinny być brane pod uwagę w niniejszym postępowaniu.

Wyjaśnienia te należy czytać łącznie z treścią SIWZ i jej załączników, w razie rozbieżności przeważającą wagę mają niniejsze wyjaśnienia.

Wykonawcy do przygotowania oferty winni wziąć pod uwagę także treść niniejszych wyjaśnień.

## II. Wyjaśnienia Zamawiającego objęte zestawem pytań nr 2 do przetargu ZD.271.2.2017/BZP/POiS.

*Czy na etapie składania ofert Zamawiający dopuszcza podanie jedynie zakresu zamówienia, który zamierza powierzyć podwykonawcom bez podawania nazw firm, w związku z tym, że podwykonawca jeszcze nie jest ustalony na etapie składania oferty?*

Zamawiający informuje, iż zgodnie z treścią art. 36b ust. 1 Prawa zamówień publicznych **Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców**. Tym samym Wykonawca winien wskazać już na etapie postępowania przetargowego konkretnych podwykonawców dla zleczanych im prac.

*Kto będzie zobowiązany do ponoszenia w okresie gwarancji i rękojmi kosztów obligatoryjnych przeglądów serwisowych i konserwacji urządzeń zgodnie z wytycznymi ich producentów.*

*Kto będzie zobowiązany do ponoszenia w okresie gwarancji i rękojmi kosztów wymiany materiałów eksploatacyjnych (których konieczność wynika z naturalnego ich zużycia a nie z istnienia ich wad).*

**Odpowiedź na pytanie nr 7 i 8:**

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia pkt.10 Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania na koszt własny bieżącej konserwacji instalacji i zamontowanych urządzeń w okresie gwarancji oraz przeglądów okresowych zamontowanych urządzeń i elementów wyposażenia zgodnie z zaleceniami bądź wymaganiami ich producentów, przeglądów wynikających z opracowanej na koszt własny przez Wykonawcę instrukcji eksploatacji budynku. Bieżąca konserwacja dotyczy wszystkich instalacji i urządzeń, i obejmuje w szczególności wymianę elementów (w tym też materiałów eksploatacyjnych takich jak m.in.: filtry, paski klinowe w centralach wentylacyjnych i inne które mają wpływ na ich niezawodne funkcjonowanie), okresowe próby, pomiary, jak i wymianę materiałów eksploatacyjnych w okresie gwarancji. Bieżąca konserwacja i serwisowanie dotyczą również pomieszczeń, tzn. przeglądu urządzeń i badania kontroli szczelności w okresie gwarancyjnym. Przeglądy winny być przeprowadzane zgodnie z zaleceniami lub wymaganiami producentów określonymi w kartach gwarancyjnych, instrukcjach eksploatacji i innych dokumentach, bądź w okresach wymaganych obowiązującymi przepisami prawa, a w przypadku braku takich wskazań co najmniej co 6 miesięcy.

Pytanie nr 9

*W jaki sposób należy wykonać zabezpieczenie przed drganiami komunikacyjnymi oraz prosimy o załączenie brakującej dokumentacji.*

**Odpowiedź na pytanie nr 9:**

Zabezpieczenie przed drganiami komunikacyjnymi w obiekcie ujęte jest w dokumentacji projektowej wykonawczej. Zabezpieczenia przed drganiami komunikacyjnymi które mogą oddziaływać na konstrukcję budynku a proponowane poza terenem działki Filharmonii Krakowskiej nie wchodzi w zakres niniejszego przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 11.

*Czy zestawienie wyposażenia meblowego wchodzi w zakres wyceny, jeśli tak prosimy o podanie w której pozycji kosztorysu należy je ująć?*

**Odpowiedź na pytanie nr 11**

Wyposażenie meblowe wchodzi w zakres wyceny. Poszczególne elementy wyposażenia należy przyporządkować poszczególnym pomieszczeniom, należy je ująć w kol.2 tabeli pomocniczej do ustalenia kosztów inwestycji i opisać w poz. inne.

*Czy zestawienie armatury wchodzi w zakres wyceny, jeśli tak prosimy o podanie w której pozycji kosztorysu należy je ująć?*

**Odpowiedź na pytanie nr 12**

Armatura wchodzi w zakres wyceny i należy je ująć w tabeli pomocniczej do ustalenia kosztów inwestycji poz. Filh-13-02-08 - pozostałe

*Prosimy o podanie nazwę producenta foteli zamontowanych w głównej Sali widowni w Filharmonii*

**Odpowiedź na pytanie nr 13**

Zamawiający informuje, że dotychczasowe fotele były wykonane przez firmę FINDOM CO sp. z o.o., z siedzibą w Zabrze, ul. Sikorskiego 88. Zamawiający jednocześnie podkreśla, że prace w zakresie foteli należy wykonać zgodnie z opisem w dokumentacji projektowej. Zamawiający nie wymaga, aby prace były wykonane przez uprzedniego dostawcy foteli, Wykonawcy mogą posłużyć się także innymi producentami/wykonawcami/rozwiązaniami.

*Prosimy o podanie detalu wykonania ścianki GK z wibroizolacją*

Detal wykonania ścianki GK z wibroizolacją ujęto w załączniku Nr 2 do pytań i odpowiedzi.

*Przedmiar robót budowlanych poz kosztorysu 115. Aranżacja ścian foyer zgodnie z dokumentacją projektową prosimy o wskazanie szczegółowego zakresu prac jaki należy wycenić w tej pozycji.*

**Odpowiedź na pytanie nr 15**

Szczegółowy zakres prac należy wprowadzić na podstawie przedmiaru uzupełniającego poz.1 (załącznik nr 3 do niniejszego pisma ) W tabeli pomocniczej do ustalenia kosztów inwestycji w wprowadzono kolejną poz. Filh-3-02-07

*Poz. 54 kosztorys budowlany- Przebudowa więźby dachowej wraz z pokryciem, prosimy o podanie ilości więźby dachowej oraz ilości i typu dachówki jaki należy przyjąć w tej pozycji*

**Odpowiedź na pytanie nr 16**

Szczegółowy zakres prac należy wprowadzić na podstawie przedmiaru uzupełniającego poz.2 (załącznik nr 2 do pytań i odpowiedzi) W tabeli pomocniczej do ustalenia kosztów inwestycji ująć w poz. Filh-3-05-01

*Poz. 56 kosztorys budowlany- Stropodach- prosimy o podanie szczegółowego zakresu prac oraz ilości jaką należy przyjąć w tej pozycji.*

**Odpowiedź na pytanie nr 17**

Szczegółowy zakres prac należy wprowadzić na podstawie przedmiaru uzupełniającego poz.6 (załącznik nr 2 do pytań i odpowiedzi) W tabeli pomocniczej do ustalenia kosztów inwestycji w wprowadzono kolejna poz. Filh-3-05-03

*Poz. 23 kosztorys budowlany- Zmiana konstrukcji schodów drewnianych na stalowe, prosimy o udostępnienie rysunków schodów*

**Odpowiedź na pytanie nr 18**

Schody systemowe stalowe techniczne o odporności ogniowej zgodnie z rzutami wyposażone w balustradę wg- zestawienia balustrad. Schody o parametrach technicznych (wymiar i wysokość stopnia, długość biegu, szerokość,) według rysunków rzutów.

*Brak w przedmiarach żaluzji aluminiowych o lamelach typu łezka zaznaczonych na rysunku np. AW\_08-d. prosimy o podanie czy żaluzje wchodzą w zakres Zamówienia, jeśli tak prosimy o podanie w której pozycji kosztorysu należy je ująć.*

#### **Odpowiedź na pytanie nr 19**

Szczegółowy zakres prac należy wprowadzić na podstawie przedmiaru uzupełniającego poz.3 (załącznik nr 2 do pytań i odpowiedzi) W tabeli pomocniczej do ustalenia kosztów inwestycji w wprowadzono kolejną poz.Filh-6-05-02

*Prosimy o podanie w jakiej pozycji kosztorysu została uwzględniona izolacja pianką PIR?*

#### **Odpowiedź na pytanie nr 20**

Izolację pianką PIR należy wprowadzić na podstawie przedmiaru uzupełniającego poz.6(20) (załącznik nr 2 do pytań i odpowiedzi) W tabeli pomocniczej do ustalenia kosztów inwestycji w wprowadzono kolejną poz. Filh-3-05-04

*Dot. poz 55 kosztorysu budowlanego Zabezpieczenie więźby dachowej p. poż. w jaki sposób należy wykonać zabezpieczenie więźby dachowej p. poż oraz ilości.*

#### **Odpowiedź na pytanie nr 21**

Zabezpieczenie więźby należy wprowadzić na podstawie przedmiaru uzupełniającego poz.4 (załącznik nr 2 do pytań i odpowiedzi) W tabeli pomocniczej do ustalenia kosztów inwestycji wprowadzono kolejną poz.Filh-3-05-05

*Poz 16 kosztorysu bud. Podstemplowania zagrożonych podciągów i nadproży prosimy o podanie ilości jaką należy przyjąć w tej pozycji*

#### **Odpowiedź na pytanie nr 22**

Wykonawca w trakcie realizacji określi potrzebę podstemplowania zagrożonych podciągów

*Prosimy o wskazanie poz kosztorysu w jakiej zostały uwzględnione uchwyty ściennie.*

#### **Odpowiedź na pytanie nr 23**

Zgodnie z dokumentacją występuję kilka rodzajów uchwytów ściennych od uchwyty łazienkowe, po uchwyty montażowe np. sufitu bądź paneli akustycznych, wartość uchwytów należy wprowadzić do tabeli pomocniczej do ustalenia kosztów inwestycji wprowadzić w poz. Filh-13-02-09

*Prosimy o wskazanie poz kosztorysu w jakiej zostały uwzględnione Wycieraczki wewnętrzne i zewnętrzne*

#### **Odpowiedź na pytanie nr 24**

Wycieraczki zewnętrzne istniejące, poza zakresem. Wycieraczki wewnętrzne należy ująć w poz. Filh-6-08 Pozostałe

*Poz. 144 kosztorys robot budowlanych Posadzki systemowa na podkonstrukcji drewnianej wypełnionej wełną mineralną wykończenie parkiet dębowy- czy należy uwzględnić w wycenie płytę OSB 18mm oraz wełnę mineralną między legarami oraz folię PE oraz w części podłóg podniesionych pod konstrukcję stalową, panel z wełny szklanej, płytę ognioochronną, deskowanie i przekładka elastyczna oraz parkiet dębowy na całej powierzchni. Czy należy to uwzględnić w tej pozycji?*

#### **Odpowiedź na pytanie nr 25**

Należy uwzględnić system w całości w poz 144 zgodnie z dobranym w części architektonicznej.

*Poz 175. Kosztorysu- wykonanie polichromii - prosimy o podanie szczegółowego zakresu prac oraz ilości a także jakich pomieszczeń ten zakres dotyczy.*

#### **Odpowiedź na pytanie nr 26**

Dokładny zakres prac w pomieszczeniach opisany jest w programie prac konserwatorskich, projekcie architektonicznym i wewnątrz co należy rozpatrywać łącznie.

*Prosimy o podanie czy w ofercie należy uwzględnić nadzór archeologiczny, kto ponosi koszty zabezpieczenia i nadzoru nad znalezionymi artefaktami?*

#### **Odpowiedź na pytanie nr 27**

Koszty zabezpieczenia i nadzoru nad znalezionymi artefaktami ponosi Wykonawca

*Poz. 145 kosztorysu budowlanego- Estrada o konstrukcji modułowej - podesty aluminiowe wykończone posadzką drewnianą. Prosimy o podanie typu, rysunków, wysokości na jaką podnosi się podest oraz czy podesty mają być z napędem elektrycznym,*

#### **Odpowiedź na pytanie nr 28**

Estrada jest konstrukcją nietypową. Elementy są ujęte w projekcie wykonawczym technologii sceny na rysunku Nr TS-01 Geometryczne usytuowanie zapadni oraz ruchomych elementów podestów sceny. Wymiary oraz sterowanie ujęte jest na str.9-10 projektu

*W udostępnionych przedmiarach pomocniczych brak zakresu związanego z wykonaniem elewacji części dobudowanej z wełny gr. 30 cm i 15 cm. Prosimy o podanie czy wymieniony zakres prac należy przyjąć do wyceny Jeśli tak to prosimy o korektę przedmiarów lub podanie, gdzie należy przyjąć wymieniony zakres prac.*

#### **Odpowiedź na pytanie nr 29**

Wymieniony zakres prac należy przyjąć do wyceny na podstawie załączonego przedmiaru uzupełniającego poz.5 (załącznik nr 2 do pytań i odpowiedzi) i ująć w tabeli pomocniczej do ustalenia kosztów inwestycji w poz. Fil-8.03 pozostałe

*W udostępnionych przedmiarach pomocniczych brak zakresu związanego z wykonaniem izolacji termicznej i przeciwwilgociowej pionowej w części dobudowanej poniżej terenu. Prosimy o podanie czy wymieniony zakres prac należy przyjąć do wyceny. Jeśli tak to prosimy o podanie z jakiego materiału należy przyjąć izolację termiczną i przeciwwilgociową oraz korektę przedmiarów lub podanie, gdzie należy przyjąć wymieniony zakres prac.*

### **Odpowiedź na pytanie nr 30**

Wymieniony zakres prac należy przyjąć do wyceny oraz wprowadzić korektę przedmiarów w tabeli pomocniczej do ustalenia kosztów inwestycji w poz. Filh-3.01-14 – inne. Należy przyjąć analogiczną jak na rysunku AW-08 Przekrój B-B izolację przeciwwodną bentonitową- laminowana membrana polimerowa, samoprzylepna membrana (HDPE) bitumiczno – kauczukowa Styropian FPS 200-030 10 cm

*W udostępnionych przedmiarach pomocniczych brak zakresu związanego z obróbką blacharskich attyk części dobudowanej. Prosimy o podanie czy wymieniony zakres prac należy przyjąć do wyceny. Jeśli tak to prosimy o podanie jaka blachę przyjąć do wyceny oraz podanie gr. blachy oraz korektę przedmiarów lub podanie, gdzie należy przyjąć wymieniony zakres prac.*

### **Odpowiedź na pytanie nr 31**

Wymieniony zakres prac należy przyjąć do wyceny obróbki z blachy ocynkowanej min. 0,7 mm oraz wprowadzić korektę przedmiarów na podstawie przedmiaru uzupełniającego poz.7 (załącznik nr 2 do pytań i odpowiedzi) w tabeli pomocniczej do ustalenia kosztów inwestycji wprowadzono poz. Filh-6.06-07

*Prosimy o podanie czy do wyceny należy przyjąć wykonanie przepony poziomej w ścianach, odcinającej dostęp wody podciąganej kapilarnie – Jeśli tak to prosimy o zaznaczenie na rysunkach ścian na których należy wykonać przeponę pozioma oraz korektę przedmiaru lub podanie, gdzie należy przyjąć wymieniony zakres prac*

### **Odpowiedź na pytanie nr 32**

Ad6. Powyższe nie stanowi zakresu realizacji

*Prosimy o podanie czy do wyceny należy przyjąć wzmocnienie słupów kątownikami stalowymi. Jeśli tak to prosimy o udostępnienie rysunków wykonawczych, podanie ilości oraz zestawienia stali.*

### **Odpowiedź na pytanie nr 33**

Należy wykonać zgodnie z dokumentacją.



*Prosimy o podanie czy do wyceny należy przyjąć osuszenie i impregnację przeciwgrzybową muru. Jeśli tak to o zaznaczenie na rysunkach ścian na których należy wykonać wymieniony zakres prac z podaniem ilości.*

#### **Odpowiedź na pytanie nr 34**

Szczegółowy zakres prac dotyczący elewacji istniejących został określony w projekcie w części opisowej i rysunkowej m.in. Rys Al. 01-05 i Ak 01-09

*Wg. opisu - wymiana zablendowań okien sali od strony ul. Zwierzynieckiej na nowe o poprawionej akustyce – Brak wymienionego zakresu prac w udostępnionych przedmiarach pomocniczych. Prosimy o podanie czy wymieniony zakres prac należy przyjąć do wyceny. Jeśli tak to prosimy o korektę przedmiaru lub podanie ilości oraz gdzie należy przyjąć wymieniony zakres prac.*

#### **Odpowiedź na pytanie nr 35**

Wymieniony zakres prac należy wykonać zgodnie z projektem Aranżacji i wyposażenia wnętrz oraz projektem akustycznym m.in. Rys AR01-05 należy przyjąć do wyceny na podstawie załączonego przedmiaru uzupełniającego poz.8 (załącznik nr 2 do pytań i odpowiedzi) oraz wprowadzono korektę przedmiarów w tabeli pomocniczej do ustalenia kosztów inwestycji w poz. Filh-5-05

*Wg. opisu -- usunięcie wtórnych okładzin marmurowych z filarów, przejść w holu głównym parteru oraz wokół drzwi do sali koncertowej. Wykonać na filarach rekonstrukcję opilastrowania zgodnie z fotografiami archiwalnymi i według zachowanego pilastra w holu I piętra Brak wymienionego zakresu prac w udostępnionych przedmiarach pomocniczych. Prosimy o podanie czy wymieniony zakres prac należy przyjąć do wyceny. Jeśli tak to prosimy o korektę przedmiaru lub podanie ilości oraz gdzie należy przyjąć wymieniony zakres prac.*

#### **Odpowiedź na pytanie nr 36**

Wymieniony zakres prac należy ująć zgodnie z dokumentacją projektową – projekt architektoniczny i aranżacji wnętrz – rysunki dotyczące pom. 0.02 wprowadzić korektę przedmiarów w tabeli pomocniczej do ustalenia kosztów inwestycji w poz. Filh-2.02-14

*Wg. opisu OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA część A W części piwnic pod estradą strop żelbetowy wzmocniono elementami stalowymi, które doprowadzone będą do wymaganej klasy odporności ogniowej R 60 przez osłonięcie lub pomalowanie. Brak wymienionego zakresu prac w udostępnionych przedmiarach pomocniczych. Prosimy o podanie czy wymieniony zakres prac należy przyjąć do wyceny. Jeśli tak to prosimy o korektę przedmiaru lub podanie ilości oraz gdzie należy przyjąć wymieniony zakres prac.*

#### **Odpowiedź na pytanie nr 37**

Wymieniony zakres prac należy przyjąć do wyceny oraz wprowadzić korektę przedmiarów w tabeli pomocniczej do ustalenia kosztów inwestycji w poz. Filh-7-12

*Wg. opisu OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA część B Płyta posiada klasę odporności ogniowej REI60, zabezpieczenie przeciwpożarowe belek należy sprawdzić, w razie konieczności zabezpieczyć płytami ogniochronnymi do R60. Prosimy o potwierdzenie, iż wymieniony zakres prac nie należy przyjmować do wyceny a w razie konieczności zabezpieczenia prace będą wykonane i rozliczone kosztorysem powykonawczym jako roboty nie możliwe do wyceny w czasie przygotowania oferty. Analogicznie dotyczy zabezpieczenia:*

*Część B strop nad holem głównym oraz strop pomieszczeń nad kawiarnią.*

*Część C strop nad garderobami męskimi oraz strop nad parterem, 1 i 2 piętro.*

### **Odpowiedź na pytanie nr 38**

Wymienionego zakresu prac nie należy przyjmować do wyceny

*Brak w przedmiarach wykonania izolacji termicznej wg. przekroju przez warstwy P6. Prosimy o podanie czy wymieniony zakres prac należy przyjąć do wyceny Jeśli tak to prosimy o korektę przedmiarów lub podanie ilości oraz gdzie należy przyjąć wymieniony zakres prac.*

### **Odpowiedź na pytanie nr 39**

Oznaczenie warstw P6 występuje w projekcie budowlanym. Wymieniony zakres prac należy przyjąć do wyceny oraz wprowadzić korektę przedmiarów w tabeli pomocniczej do ustalenia kosztów inwestycji w poz Filh-8.02-09

*Brak w przedmiarach wykonania izolacji termicznej wg. przekroju przez warstwy P7. Prosimy o podanie czy wymieniony zakres prac należy przyjąć do wyceny Jeśli tak to prosimy o korektę przedmiarów lub podanie ilości oraz gdzie należy przyjąć wymieniony zakres prac.*

### **Odpowiedź na pytanie nr 40**

Oznaczenie warstw P7 występuje w projekcie budowlanym Wymieniony zakres jest ujęty w projekcie wykonawczym, na rysunku AW-11 Przekrój C-C Wymieniony zakres prac należy przyjąć do wyceny, oraz wprowadzić korektę przedmiarów w tabeli pomocniczej do ustalenia kosztów inwestycji w poz Filh-4-11 pozostałe

*Prosimy o udostępnienie rysunków oraz specyfikacji materiałowej dotyczącej instalacji napowietrzania i oddymiania obiektu Filharmonii. Instalacja ta występuje w przedmiarze robót, w projekcie zaś występuje tylko szcztkowo. Powyższe mocno utrudnia wycenę przedmiotowych prac. Ponadto prosimy o uzupełnienie dokumentacji instalacji wentylacji o przekrój przez szachty kanałów wentylacyjnych.*

### **Odpowiedź na pytanie nr 41**

Zamawiający wyjaśnia, że wycenę należy wykonać w oparciu o informacje wskazane w przedmiarze robót.



### III. Wyjaśnienia Zamawiającego objęte zestawem pytań nr 4 do przetargu ZD.271.2.2017/BZP/POiS

#### Pytanie nr 1

*W nawiązaniu do odpowiedzi z dnia 27.11.2017 odnośnie zabezpieczeń przeciw drganiom komunikacyjnym, zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie pod pojęciem zabezpieczeń przeciw drganiom komunikacyjnym. Prosimy o wskazanie pozycji kosztorysu, w których ujęte są zabezpieczenia przeciw drganiom komunikacyjnym, podania stron opisu technicznego gdzie opisany jest zakres prac związany w zabezpieczeniami przeciw drganiami komunikacyjnymi.*

#### **Odpowiedź na pytanie 1:**

Wyjaśniamy, że podstawą oceny wpływu drgań na budynek jest norma PN-85/B-02170 Ocena szkodliwości drgań przekazywanych przez podłoże na budynki. Dotyczy ona także oceny wpływu drgań na urządzenia znajdujące się w budynku. Natomiast diagnostyka wpływu drgań na ludzi przebywających w budynku Filharmonii wykonywana jest na podstawie normy PN-88/B-02171 (zgodnej ze standardami ISO). Określa ona dopuszczalne wartości drgań mechanicznych w celu zapewnienia wymaganego komfortu przebywania ludzi w pomieszczeniach w zależności od przeznaczenia poszczególnych pomieszczeń, pory występowania drgań charakteru i powtarzalności drgań kierunku działania drgań (poziome lub pionowe) i pozycji człowieka podczas odbioru drgań. W projekcie budowlanym w branży architektonicznej oraz konstrukcyjnej wprowadzono szereg elementów eliminujących drgania

#### **Pytanie nr 2:**

*Prosimy o wyjaśnienie jak należy wykonać pozostałą część estrady (bez podestów ruchomych) – z podłogi podniesionej systemowej czy z użyciem podestów scenicznych aluminiowych. Prosimy również o udostępnienie szczegółowych rysunków pokazujących wysokości montażu estrady oraz rysunki konstrukcji podłogi.*

#### **Odpowiedź na pytanie nr 2:**

Szczegółowe rysunki podestów, ich rodzaje i wymiary pokazano w projekcie wykonawczym scenotechniki. Pozostałą część estrady wykonać jak dla podestów nieruchomych.

#### **Pytanie nr 3:**

*Prosimy o wyjaśnienie. Na rysunku AW.05- rzut poddasza nad częścią Sali widowiskowej zaznaczono część płatew i krokiew na czerwono – czy są to elementy do demontażu? Czy do wymiany? Jeśli tak to prosimy o podanie ilości jaką należy przyjąć do wyceny?*

#### **Odpowiedź na pytanie nr 3**

W projekcie wykonawczym konstrukcji - na rysunku - rzut poddasza oznaczono poszczególne elementy które są przeznaczone do demontażu oraz do wykonania na nowo, bądź wykonywany jest w tym miejscu inny element – Należy przyjąć elementy zgodnie z projektem konstrukcji

**Pytanie nr 4**

*Prosimy o informacje czy jeżeli na poddaszu zastosowano system tryskaczy/ mgły wodnej to konstrukcje dachu wystarczy pomalować do nro. A obudowę konstrukcji należy przyjąć tylko na części wentylatorowi oraz kotłowni.*

**Odpowiedź na pytanie nr 4:**

Roboty budowlane w tym konstrukcję i jej zabezpieczenie należy wykonać zgodnie z dokumentacją.

**Pytanie nr 5**

*Prosimy o udostępnienie rysunku dwg. rzut 1 piętra – dotyczy mgły wodnej.*

**Odpowiedź na pytanie nr 5:**

W załączeniu udostępniamy rysunki 1 piętra instalacji mgły wodnej w dwg

**Pytanie nr 6**

*Prosimy o podanie w jaki sposób należy przyjąć wykonanie konstrukcji pod posadzkę podniesienia w tylnej części widowni oraz balkonu.*

**Odpowiedź na pytanie nr 6**

Konstrukcję pod posadzkę podniesioną w tylnej części widowni i balkonu należy wykonać jako systemową dla podłóg podniesionych zgodnie z informacjami na przekroju oraz opisem do części konstrukcyjnej 2.2.7.5

„Zmiana konstrukcji podestów balkonu i loggii- Z uwagi na wymagania przeciwpożarowe istniejąca konstrukcja drewniana musi być zamieniona na konstrukcję niepalną. Nowa konstrukcja nie może być cięższa niż 0,50 kN/m<sup>2</sup>. Obciążenia użytkowe w obrębie sali koncertowej i balkonu wynoszą 4 kN/m<sup>2</sup>.”

**Pytanie nr 7**

*Brak w udostępnionych przedmiarach zakresu związanego z wykonaniem przykrycia kanału K1. Prosimy o wyjaśnienie.*

**Odpowiedź na pytanie nr 7**

Ad6. W pozycji nr 37 przedmiaru robót należy przyjąć do wyceny:

- krata pomostowa antypoślizgowa SOZ 34x25/50x5/1630x935 szt 2

- krata pomostowa antypoślizgowa SOZ 34x25/20x3/470x1000 szt 19

**Pytanie nr 8**

*brak w udostępnionych przedmiarach zakresu związanego z wykonaniem tarcz żelbetowych wg. rysunku KDZ12 rew.B. Prosimy o wyjaśnienie.*

**Odpowiedź na pytanie nr 8**

Należy przyjąć do wyceny dodatkowo 28,56 m<sup>3</sup> betonu C25/30(B30)

**Pytanie nr 9**

*Prosimy o wyjaśnienie odnośnie nowych warstw posadzkowych w budynku istniejącym. Brak przekrojów przez warstwy posadzkowe ( na rysunkach zaznaczono tylko warstwy na części dobudowanej). Np. czy w pomieszczeniu nr. 0.29 gdzie należy wykonać wykończenie podsadzki płytkami. W przedmiarach brak wykonania warstwy pod posadzkowych w wszystkich pomieszczeniach części istniejącej. Prosimy o wyjaśnienie czy do wyceny należy przyjąć warstwy pod posadzkowe (wylewkę, styropian, izolacje w części podpiwniczonej, itp.) Ewentualnie uzupełnienie rysunków o warstwy przekrojowe.*

**Odpowiedź na pytanie nr 9**

Do wyceny należy przyjąć warstwy posadzkowe zgodnie z tabelą wykończeń

**Pytanie nr 10**

*Prosimy o podanie jaką cenę uwzględnić w do wyceny za najem 1 m<sup>2</sup> pomieszczenia biurowego wymienionego w umowie paragraf 7 pkt 6.*

**Odpowiedź na pytanie nr 10**

Należy uwzględnić 65 PLN brutto za 1 m<sup>2</sup> wynajętego pomieszczenia biurowego o (w tym media). Pomieszczenie będzie udostępnione na potrzeby wykonywania czynności administracyjnych i biurowych i w tym zakresie wykonawca będzie korzystał z dostępnych w pomieszczeniu mediów

**Pytanie nr 11**

*Prosimy o podanie kwoty brutto jaką Zamawiający przeznaczy na wykonanie w/w zadania.*

**Odpowiedź na pytanie nr 11**

Zamawiający przeznacza na sfinansowanie ww. zadania kwotę 18 630 202,66 PLN brutto.

**Pytanie nr 12**

*Prosimy o podanie zakresu jakie należy wycenić w pozycji nr. 192 przedmiar budowlany – opracowanie tabeli sterowań. Czego dotyczy wymieniona pozycja.*

**Odpowiedź na pytanie nr 12**

Matryca sterowań dotyczy Systemu Sygnalizacji Pożaru w budynku opracowanie zawiera tabelę sterowań dla całego budynku, dla instalacji SAP. podzielonego na strefy pożarowe oraz scenariusz pożarowy dla obiektu oraz konsultacje i uzgodnienia międzybranżowe.

W tabeli należy uwzględnić wszystkie urządzenia, które biorą udział w akcji pożarowej tj: wentylatory, centrale wentylacyjne, klapy pożarowe, zawory, kurtyny itp. Uwzględnić należy również wysterowanie drzwi objętych kontrolą dostępu, siłowników drzwiowych, wind, nagłośnienia ewakuacyjnego I sygnalizatorów optycznych oraz przekazanie alarmu do PSP.